MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: Cobertura da Praça Flores da Cunha **ART nº10492690**

SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado/Estrutura metálica

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVIÇO: Construção da cobertura da Praça Flores da Cunha

					BDI SEM DESONERAÇÃO			
					20,37%			
Item	**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**	Unid	Quantidades	SINAPI	Custo Unitário R$	Custo Unitário + BDI	Total Simples + BDI	Total Por Item
5.0	**COBERTURA METÁLICA**							**25.757,12**
5.3	Calha aço galvanzado	m	64,00	94227	41,96	50,51	3.232,64	
5.4	Tubo PVC 100mm	m	144,00	89578	27,29	32,85	4.730,40	
5.5	Rede de proteção para laterais, frente e fundo da quadra com material e intalação	m²	648,00	orçado	22,81	27,46	17.794,08	
6.0	**ELÉTRICO**							**10.870,50**
6.1	Ponto de Iluminação	un.	20,00	93139	158,75	191,09	3.821,80	
6.2	Ponto de Tomada	un.	3,00	93142	150,82	181,54	544,62	
6.3	Quadro de distribuição 18 djuntores	un.	1,00	74131/004	426,22	513,04	513,04	
6.4	Disjuntor Tripolar 32A	un.	2,00	93671	61,66	74,22	148,44	
6.5	Cabo de cobre flexivel isolado 10mm²	m	90,00	91933	9,49	11,42	1.027,80	
6.6	Luminária tubular Led Completa	un.	20,00	orça	200,00	240,74	4.814,80	
7.0	**PAVIMENTAÇÃO E PINTURA**							**60.102,62**
7.1	Piso polido 7 cm de espessura com malha	m²	259,02	72183	84,28	101,45	26.277,58	
7.2	Pintura epóxi sobre piso industrial	m²	483,80	72815	50,96	61,34	29.676,29	
7.7	Aplicação de Tinta Látex em Parede 2 Demãos	m²	228,96	88489	11,97	14,41	3.299,31	
7.8	Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Parede Externo 1 Demão	m²	228,96	88413	3,08	3,71	849,44	
				TOTAIS				**96.730,24**

ENCARGOS SÓCIAIS ADOTADOS - SEM DESONERAÇÃO

BDI (Bonificação Despesas Indiretas)	**20,37%**

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi Porto Alegre - RS

Data: 16 de junho de 2020

Sinapi: SETEMBRO 2019

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal

Felipe Arend Prediger
Engº Civil - CREA/RS 201636